



Napoli - Villa Comunale

pag. 1

ELENCO Arredi Da.Do.M

OGGETTO: Elenco arredi per l'allestimento del Museo Darwin Dohrn - Casina del Boschetto -Villa Comunale - Napoli

COMMITTENTE: Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli

Data, 04/06/2020

IL TECNICO
arch. Maria Cristina Vigo Majello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1	Fornitura e posa in opera di zerbino personalizzato lavabile ed antiscivolo, con stampato il logo del museo, 150 cm x 200 cm Spessore 2mm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2	Fornitura e posa in opera di scaffalatura in multistrato laminato effetto rovere materico, fissata a parete per sicurezza. Con struttura portante in legno massiccio e mensole in multistrato, con sostegno a croce di acciaio galvanizzato. 140 cm x h 230cm x 50 cm profondità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
3	Fornitura e posa in opera di bancone cassa angolare con elemento laterale per appoggio della cassa automatica, il POS, una postazione pc, e sportello apribile per il passaggio dell ... le 100 x500 cm, h del bancone 105 cm comprensivo del desk superiore. Multistrato laminato effetto rovere materico.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
4	Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con pannelli espositivi Communication descrittivi, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, comp ... ssa e l'installazione dovrà permettere ai visitatori di avere un'esperienza tattile sia con il vapore che con l'acqua.					1,00		
	SOMMANO a misura					1,00		
5	Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi fissaggio a parete amovibili con inserzione di luci led e bassorilievi di specie marine, compressivo della stampa dello strato superficiale per l'inaugurazione. 280 x 220 cm sala C					2,00		
	SOMMANO m2/mm					2,00		
6	Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo della stampa dello strato superficiale per l'inaugurazione.							
	sala A		1,40		2,200	3,08		
	sala A		1,70		2,200	3,74		
	sala A		2,00		2,200	4,40		
	sala A		1,80		2,200	3,96		
	sala B		2,00		2,200	4,40		
	sala B		3,80		2,200	8,36		
	sala C		2,30		2,200	5,06		
	sala D		3,00		2,200	6,60		
	sala F	2,00	1,75		2,700	9,45		
	sala F	2,00	2,88		0,500	2,88		
	sala F	2,00	1,78		2,700	9,61		
	sala F		2,40		2,700	6,48		
	sala F		3,70		2,700	9,99		
	sala G		6,30		2,700	17,01		
	sala G	3,00	2,30		2,700	18,63		
	sala G	1,00	4,00		2,700	10,80		
	sala H		2,53		2,700	6,83		
	sala H		3,10		2,700	8,37		
	sala H		2,10		2,700	5,67		
	sala H		2,10		2,700	5,67		
	sala H		0,40		2,700	1,08		
	sala H		1,40		2,700	3,78		
	A RIPORTARE					155,85		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					155,85		
	sala H		1,00		2,700	2,70		
	sala H		6,00		2,700	16,20		
	sala I		1,45		2,700	3,92		
	sala I		1,70		2,700	4,59		
	sala I		3,00		2,200	6,60		
	sala J		5,30		2,200	11,66		
	sala J		4,00		2,200	8,80		
	sala J		6,30		2,200	13,86		
	sala J		2,90		2,200	6,38		
	sala K		0,30		2,700	0,81		
	sala K		0,70		2,700	1,89		
	sala K		1,00		2,700	2,70		
	sala K		2,60		2,700	7,02		
	sala L		2,42		2,200	5,32		
	sala L		3,16		2,200	6,95		
	sala B		2,70		2,200	5,94		
	SOMMANO m2					261,19		
7	Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale per l'inaugurazione							
	sala A		2,50		2,200	5,50		
	sala B		0,90		2,200	1,98		
	sala C		0,90		2,200	1,98		
	sala D		0,90		2,200	1,98		
	sala E		2,50		2,200	5,50		
	sala F		2,50		2,200	5,50		
	sala F		1,47		2,200	3,23		
	sala F		0,90		2,200	1,98		
	sala k		1,47		2,200	3,23		
	SOMMANO m2					30,88		
8	Fornitura e montaggio di sedie ufficio senza braccioli per biglietteria. Sedia con struttura metallica estendibile e sedile in multistrato pressopiegato		3,00			3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
9	Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta apribile in vetro con fascia superiore chiusa con pannelli communication, DIMENSIONI 140 cm per 270 cm con parte fissa trasparente di 60 cm x 220 cm e porta apribile 80 cm per 220 cm. PROFILI IN ALLUMINIO		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
10	Rirproduzione di mezzo busto realizzato con tecnica mista in resina e polistirolo comprensivo di piedistallo o supporto a parete. H del busto 70 cm, h dell'eventuale piedistallo 110 cm con struttura in multistrato di legno rivestito di essenza di rovere		4,00			4,00		
	SOMMANO a					4,00		
11	Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.							
	Sala B					2,00		
	Sala D					2,00		
	Sala G					4,00		
	Sala H					4,00		
	Sala N					8,00		
	Sala A					2,00		
	SOMMANO a corpo					22,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
12	Fornitura e posa in opera di stand per cappotti carrellabili, in acciaio con rivestimenti epossidico a polvere, con capienza di circa 20 capi ognuno, comprensivo di stampelle		4,00			4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00		
13	Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di ridurre il calore prodotto dall'irraggiamento solare, così da abbattere oltre il 30% dei costi di con ... ie. Da applicare all'interno del vetro della finestra per garantire dall'esterno la non visibilità del retro della teca. Sala B Sala C Sala G Sala H		2,00 0,90 1,50 3,00		1,150 2,200 1,150 1,150	2,30 1,98 3,45 5,18		
	SOMMANO m2					12,91		
14	Fornitura e posa in opera tappeto in lattice memory foam per simulazione di fango su fondale marino, per un'esperienza sensoriale quando si cammina nel buio immersi negli abissi, con rivestimento protettivo per garantirne la durabilità nel tempo, spessore variabile altezza massima 5 cm sala C		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
15	Fornitura e posa in opera di pannello plexiglass per chiusura teca espositiva. Polimetacrilato spessore 6 mm fissato con viti filettate. dimensioni 100 x 220 cm. comprensivo di telaio per fissaggio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
16	Fornitura e posa in opera di teche in plexiglass da incassare in pannello a parete, con ripiano interno. dimensioni 30 cm x h 30cm x 20cm di profondità. con possibilità di estrazione o apertura per ispezione e cambio oggetti da esporre.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00		
17	Fornitura e posa in opera di rivestimento murario e a soffitto eseguito con la sovrapposizione di pannellature alleggerite in materiale espanso/estruso e tecnica mista, con support ... uminazione a led. Dimensioni della sala 573 cm x 485 cm x h 270cm con vani porta su tutti e 4 i lati di larghezza 256 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
18	Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 30 cm x h 30cm x 30cm di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per ispezione					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
19	Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 40cm x h 40cm x 30cm di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per manutenzione.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
20	Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito in laminato e sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da incassare nel vano f ... kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di illuminazione led. Dimensioni 150 cm x h 115 cm x 50 cm di profondità sala G					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
21	Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da integrare nel pannello espositivo della parete Nord. dimensioni 25 cm x 20 cm x 20 cm di profondità. sala G					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00		
22	Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 60cm x h 30cm x 30cm di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per manutenzione.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
23	Fornitura e posa in opera di leggii espositivi in metallo grigio canna di fucile, per didascalie delle teche ancorati nelle pareti di roccia con sistema di illuminazione a braccio incorporato. dimensioni 21 cm x 30 cm					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00		
24	Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato azionabile sia con il telecomando a infrarossi che con la scatola di comando. Con motore silenzioso e discesa del telo regolabile. ... tori LCD e DLP, e comprensivo di telecomando. Dimensioni 220 cm x h 220 cm, superficie utile di proiezione: 214 x 214 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
25	Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva stampata secondo infografica certificata e resistente, in continuità con la rappresentazione sulla parete limitrofa. Pellicola adesiv ... rantite con durabilità nel tempo. Lavorazione comprensiva delle diverse prove di stampa. Dimesione porta 256 cm X 220 cm					1,00		
	sala H					1,00		
	sala J					3,00		
	SOMMANO a corpo					5,00		
26	Fornitura e posa in opera di specchi acrilici infrangibili 75 cm x 270 cm (h)					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
27	Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete con supporto interno. Dimensioni 20 cm x 30 cm x 20 cm di profondità, con sistema di estrazione o apertura per manutenzioni					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00		
28	Fornitura e posa di sistema di illuminazione con strisce led a pavimento e sotto al soffitto, con regolazione di colore da bianco caldo a bianco freddo ,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	60 ml		60,00			60,00		
	SOMMANO a corpo					60,00		
29	Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola, sezione quadrata 70 x 70 cm, che si estende dal pavimento al soffitto, composta da una vasca circolare per acquario/diorama in metacrilato altezza 70 cm , comprensivo del sistema di illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
30	Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola con base quadrata 55 cm x 55 cm, comprensiva di kit di illuminazione con 3 faretti a led 2000° K. Costituita da parte base ... cm, struttura in alluminio e vetro antiriflesso stratificato. Con porta apribile con cerniere a scomparsa e serratura.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
31	Fornitura e posa in opera controparete con porta a scomparsa senza telaio rifinita con pannelli espositivi Communication, descrittivi, amovibili con strato superficiale intercambiabile per nascondere e rendere ispezionabile quadro elettrico. 190 cm x h 270 cm con porta con cerniere a scomparsa superiore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
32	Sistema di setto autoportante con ruote a scomparsa, da incassare a chiusura del vano porta, con alloggio per arredi modulari (vetrine, cassette, pannelli, etc.). La struttura dei ... 8 ruote basculanti capace ognuna di sostenere un carico di 50 kg per un totale di 400 kg. Dimensioni 288 x 50 x h 220					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
33	Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito in laminato e sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da incassare nel vano f ... kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di illuminazione led. dimensioni 150 cm x h 115 cm x 50 cm di profondità					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
34	Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ad ... ipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led. Dimensioni cm 120 cm x 120 cm x 160 cm di h					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
35	Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ad ... Finitura parti metalliche con polveri epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
36	Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base rettangolare realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ... Finitura parti metalliche con polveri							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
37	Fornitura e posa in opera di parete autoportante realizzata con struttura in alluminio e pannelli di cartongesso o Communication decorati, nel quale sono inseriti con tagli regolari ... o l'interno per garantire. Dimensioni della parete 2200 cm x h 323 cm, dimensioni dei vetri 150 cm x 200 cm di altezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
38	Fornitura e posa in opera di cubi in materiale rigido, realizzato con plastica riciclata, eventualmente illuminabile dall'interno dimensione 40 cm x 40 cm x 40 cm					20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00		
39	Fornitura e posa in opera di sistema autoportante con ruote a scomparsa, che simula parete, con alloggio per arredi modulari (vetrine, cassetti, pannelli, etc.). La struttura dei moduli è capace ognuna di sostenere un carico di 50 kg per un totale di 400 kg. dimensioni 150 cm x 50 cm x h 240 cm					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00		
40	Fornitura di pannelli espositivi autoportante collegabili, con telaio in alluminio e lastra bifacciale in polistirene che si collegano velocemente senza utensili per mezzo di Clip ... dotati di piedini di due piedini di 5 cm di diametro. dimensioni 100 cm x 200 cm per ogni elemento con spessore 2 cm					16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00		
41	Fornitura e montaggio di sedia fissa senza braccioli, telaio cromato a sezione ovale 30x15x1,5 mm. Agganciabile e sovrapponibile. Con eventuale agganciabile pieghevole che deve avere ... r scrivere. Scocca in legno, con eventuale imbottitura su schienale e seduta con tela colore nero. Resistenza al fuoco.					180,00		
	SOMMANO a corpo					180,00		
42	Fornitura e montaggio di tavoli pieghevoli e stoccabili, con fusto in metallo cromato a doppia colonna con speciale meccanismo pieghevole che consente di ripiegare le gambe a T e r ... ni antiscivolo regolabili 120 cm x 80 cm x h 80 cm Piano melamminico colore faggio chiaro e piede in metallo cromato					18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00		
43	Fornitura di palco componibile, realizzato in elementi modulari stoccabili ed impilabili 600 cm x 250 cm x h20 cm Alluminio e pvc					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
44	Fornitura e posa in opera di pannello in vetro stratificato antinfortunio trasparente per chiusura teca espositiva (diorama Lo Bianco) con telaio in alluminio 244 cm x h 220 cm Vetro spessore 6 mm fissato con viti filettate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
45	Fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso per chiudere il diorama di Lo bianco dotati di porta per entrare nel diorama per la manutenzione. Le pareti devono s ... tate di porta apribile per la manutenzione del diorama. dimensioni 750 cm x 270 cm Cartongesso e struttura metallica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
46	Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia dello studio di lo Bianco, fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per provette lunghe grandi, con r ... provette in vetro trasparenti contenenti liquidi o gel e animali finti 75 x 100h cm profondità 20 cm Legno e vetro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
47	Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia dello studio di lo Bianco, fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per provette lunghe grandi, con ... provette in vetro trasparenti contenenti liquidi o gel e animali finti 170 x 70 h cm profondità 20 cm Legno e vetro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
48	Fornitura e posa in opera di scaffalatura bassa realizzato in stile, come da fotografia dello studio di lo Bianco, per appoggiare preparati originali e libri sul top e preparati originali e scenografici sulle mensole interne 170 x 100h x 25 cm prof Legno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
49	Leggio espositivo in multistrato laminato effetto rovere e piano inclinato per sorreggere libro digitale, comprensivo di libro fisico realizzato in stile inizio '900 copertina in pelle e fogli di carta ingiallita 42 x 30 cm + dimensioni libro chiuso 29 x 21					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
50	fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso. le pareti devono supportare il peso per mettere eventuali monitor e devono avere lo strato di finitura superficiale ... augurazione. dimensioni 320 cm x 270 cm Cartongesso e struttura metallica. il costo si intende per tutte le lavorazioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
51	Fornitura e posa in opera di armadio in multistrato laminato o metallo per contenere oggetti per laboratori didattici e utensili per il restauro dei preparati							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	160x60 h 220					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
52	Fornitura e posa in opera di tavoli esperienziali in legno con vasca nel quale poter svolgere le diverse esperienze tattili. Per i quali si richiede un'opera di falegnameria. I tav ... rappresentati nelle foto sottostanti. Per questi tavoli si richiede anche una consulenza progettuale 140 cm x 100 cm					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
53	Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l'oscuramento della sala se le esperienze didattiche lo richiedono 150 x h 170					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
54	Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l'oscuramento della sala se le esperienze didattiche lo richiedono 220 x 150					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
55	Fornitura e posa in opera di pannello trasparente in vetro stratificato ed antinfortunio comprensivo di telaio in alluminio per il fissaggio 135 x h 220					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
56	Fornitura e posa in opera di parete vetrata autoportante, con vetri multistrato antinfortunio, con porta vetrata di vetro multistrato antinfortunio con serratura. Dimensioni 326 cm x 240 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
57	Fornitura e posa in opera di espositori con h 80, con mensole a vista realizzati in multistrato laminato effetto legno rovere materico 80 x 40 x h 80 in multistrato laminato effetto legno rovere materico					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00		
58	Fornitura e posa in opera di espositori con parte bassa h 80 da terra chiusa con porte e serrature e parte superiore h 130 diviso in scaffalature a vista realizzati in multistrato laminato effetto legno rovere materico 70 x 40 x h 250 in multistrato laminato effetto legno rovere materico					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00		
59	bancone con cassa angolare con modulo appoggio, e fronte al pubblico con logo del museo in multistrato laminato effetto legno rovere materico 160 cm + 120 cm + 120 cm x 40 cm profondità e 80 cm h in multistrato laminato effetto legno rovere materico					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

